Приложение №____ к постановлению
главы городского округа Пелым
от_____ №_____

С
З В
Ю

Участок №1
Участок №2
Участок №3

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Прим.
1	Общая площадь проектируемого участка	м.кв.	36609,32	
2	Площадь реконструируемой проезжей части	м.кв.	10144,28	
3	Площадь примыкаемых улиц и проездов	м.кв.	2379,02	
4	Площадь стоянок с покрытием асфальт	м.кв.	431,20	
5	Площадь стоянок с покрытием из ж/б плит	м.кв.	696,17	
6	Площадь озеленения общего пользования	м.кв.	15493,20	
7	Площадь проектируемых тротуаров	м.кв.	963,43	
8	Площадь существующих тротуаров	м.кв.	1413,91	
9	Площадь обочины	м.кв.	3621,15	
10	Общая длина проезжей части (участок №1)	м.	150,27	
11	Общая длина проезжей части (участок №2)	м.	740,94	
12	Общая длина проезжей части (участок №3)	м.	709,42	

Условные обозначения

- проектируемая красная линия
- ранее установленные кадастровые границы земельных участков
- условная граница проектирования
- граница территорий реконструируемых участков проезжих частей

- Реконструируемые улицы с твердым покрытием
- Прилегающие улицы и дороги с твердым покрытием
- Автостоянки с покрытием асфальт
- Автостоянки с покрытием из ж/б плит
- Тротуары проектируемые
- Тротуары существующие
- Озеленение общего пользования
- Обочина
- Водоотводные канавы
- Водоотводные лотки с решетками

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	19-04-02-ППТ			
						Проект планировки и проект межевания территории на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа Пелым по ул. Газовиков, ул. Строителей, ул. Паблика Морозова			
						Проект планировки	Стадия	Лист	Листов
							ППТ	3	
Н.контр.		Максимова			06.19	Чертеж планировки территории М 1:1000	ООО "ПРОЕКТТЕХЦЕНТР"		
Проверила		Пашевич Л.Н.			06.19				
Выполнила		Лерман Н.А.			06.19				

Формат А0

Согласовано
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.